

Pristilbud

BOTSUPPLY IVS (Asser Smidt)

26.08.2019 11:41

Folke Bernadott	esvei 4				
13.1 Prisforespørsel parkett og innredningsarbeider (Revisjon: 1)					Side 1 av 6
PEAB AS					
Kapittel	12 TØMRERARBEIDER				
Post	Beskrivelse	Enh.	Mengde	Enhetspris	Sum
12.24.1	INNERVEGG - TYPE IV-01 leilighetsskillevegg/Lydvegg tekniske rom				
	INNERVEGG - TYPE IV-01 leilighetsskillevegg/Korridorvegger				
	For omfang og utførelse kfr. følgende: - Plantegninger - Snitt - Innledende tekst				
	Brannkrav: - Lydkrav: -				
	Veggen bygges opp som følger: - 2 x 13 mm gipsplate - 70 mm bindingsverk av stål - 45 mm isolasjon - 30 mm luftrom - 70 mm bindingsverk av stål - 45 mm isolasjon - 2 x 13 mm gipsplate - nødv. fugetetting				
	Komplett, inkl. alle tilpasninger og tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner.				
12.24.1.01	QK5.31112A IV 01 Komplett leilighetskillevegg. Brutto veggflate.	m2	972,00	0,00	0,00
12.24.1.02	PJ3.132122911A IV 02	m2	1 409,00	0,00	0,00
	Komplett lettvegg. Brutto veggflate				
12.24.1.03	SB1.11299 IV 03 Pocetvegg	m2	119,00	0,00	0,00
	Komplett brutto flate.				
12.24.1.04	QK5.31112A IV 04 Sjaktvegg	m2	556,00	0,00	0,00
	Komplett				
12.24.1.05	SF3.1000A IV 05	m2	510,00	0,00	0,00

12.25.2.03	MONTERING AV TAKLUKER	stk	39,00	0,00	0,00
	Antall lag: 1 Type: 13 mm standard gipsplate Underlag: lekter Andre krav: Nei				
	Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd Lokalisering: Kfr. hovedpost Plateformat: Valgfritt				
12.25.2.02	QK5.12212 PLANE PLATER I HIMLING Materiale: Gipsplate	m2	720,00	0,00	0,00
	Gjelder nedforede himlinger (for tekniske føringer)i ganger med videre i Leiligheter				
	Underlag: hulldekker Andre krav: Nei				
12.25.2.01	QK1.21 NEDLEKTING FOR HIMLING Lokalisering: Kfr. hovedpost Dimensjon: ca 150-250 mm nedlekting	m2	720,00	0,00	0,00
	Komplett, inkl. alle tilpasninger og tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner.				
12.25.2	FAST GIPSHIMLING I LEILIGHETER Gjelder i gang og bodareal				
	Taloring backabile				
12.24.1.06	PJ3.61213A IV 06 Påforing badekabiner	m2	960,00	0,00	0,00
PEAB AS	Påforing betong.				
	ørsel parkett og innredningsarbeider (Revisjon: 1)				

BOTSUPPLY IVS (AS	<u> </u>				5.08.2019 11:41	
Folke Bernadottesvei 4						
13.1 Prisforespørsel parkett og innredningsarbeider (Revisjon: 1)						
PEAB AS						
Kapittel	13 SNEKKERARBEIDER					
Post	Beskrivelse	Enh.	Mengde	Enhetspris	Sum	
13.0	KAP. 13 SNEKKERARBEIDER					
	PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 - 2013.					
	Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebærer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan påvirke enhetsprisen. Dette gjelder alle mengdebærende poster i beskrivelsen og gjøres gjeldende uten bruk av A til slutt i koden.					
	Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utførelse inklusiv alle nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring iht. NS 3420 og de krav som er angitt i denne beskrivelsen.					
	MILJØ Alle produkter som benyttes skal være miljøriktige og ikke være belastende for miljøet eller inneklimaet.					
	Entreprenøren skal fremlegge miljødokumentasjon for sine produkter. Det skal minimum dokumenteres fravær av miljøgifter for alle produkter som benyttes på byggeplassen.					
	Miljøgifter som er oppført på Klif's prioritetsliste og den europeiske kandidatlisten (REACH) er uønsket.					
	DOKUMENTASJON OG GODKJENNING Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen. Dette gjelder også pålagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal fremlegges byggherren i god tid før utførelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.					
13.25.1.1	RD6.211 INSTALLASJONSGULV/OPPFOREDE GULV	m2	2 570,00	0,00	0,00	
	Lokalisering: Alle gulv i leiligheter skal fores opp for å utjevne høydeforskjell mellom gulv i baderom og utearealer og det generelle gulvnivået i leilighetene.					
	Gulvtype: Type GRANAB eller tilsvarende Type: Modul: cc 600mm (ref.system) Dimensjon: 22mm Gulvspon på underlag ref. leverandør (inkludert i pris) Byggehøyde: 100mm					
	Belastning: Bolig! Brannmotstand: - Elektrisk motstand: Gulvbelegg: Parkett (i hovedsak) Andre krav:					
13.25.1.3	RD6.211 INSTALLASJONSGULV/OPPFOREDE GULV - HØYE	m2	500,00	0,00	0,00	
	Lokalisering: Hvor leiligheter har gulv som grenser ut mot oppfylte og isolerte dekker - dvs. i Plan 01, 02 og 10.					

Folke Bernadotte	(Asser Simula)				
					Cido 4 ov 6
·	sel parkett og innredningsarbeider (Revisjon: 1)				Side 4 av 6
PEAB AS					
	Gulvtype: Type GRANAB eller tilsvarende Type: Modul: cc 600mm (ref.system) Dimensjon: 22mm Gulvspon på underlag ref. leverandør Byggehøyde: 300mm Belastning: Bolig! Brannmotstand: - Elektrisk motstand: Gulvbelegg: Parkett (i hovedsak) Andre krav:				
13.25.1.4	SB1.21-x ISOLERING AV GULV SOM GRENSER NED MOT P-KJELLER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: Montasje Tykkelse: 100+150mm Lokalisering: Krav til fysiske egenskaper:	m2	500,00	0,00	0,00
13.25.1.5	Andre krav: NB! Disse dekker/gulv vender ikke mot uteareal men mot temperert (min +5grader) i underetasje SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST	m2	500,00	0,00	0,00
	Lokalisering: Dekke over Plan Kjeller og Plan 10. Materiale: plast Tykkelse: 0,20mm Fuktkontroll: Skjøtemetode: Tapes Innfesting: Andre krav:				
13.25.1.6	QJ2.31 UNDERLAGSSJIKT / UNDERGULV Lokalisering: På oppforet gulv av GRANAB eller tilsvarende - på underlag av sponplate. Type/materiale: Type Silencio Tykkelse: Ihht. leverandørs krav i forhold til trinnlyd mv Underlag: Andre krav: Det stilles krav til trinnlydisolering og det stilles krav til at det skal være til rettlagt for "vannbåren gulvvarme" - dvs. plater med slisser/spor i. I pris medtas komplett ferdig løsning på underlag av sponplater eller tilsvarende. Klargjort for legging av varmesløyfer (se neste post). Det skal kun legges varmesløyfer i stue/gang/kjøkken. Men samme plate benyttes forøvrig slik at eventuell senere leggging og tilkobling av varmerør kan gjennomføres enkelt.	m2	2 700,00	0,00	0,00
13.25.1.7	QJ3.1-x- TREGULV / PARKETT Materiale: Mattlakkert 1-stav hvitpigmentert eikeparkett Treslag: Eik Utførelse: Utførelse Lokalisering: Gulv i leiligheter generelt Type/sortering: 1. kl. Tykkelse: min. 14mm Type underlag: Se foregående poster. Leveransen må være komplett med nødvendig underlag for parkett.	m2	2 700,00	0,00	0,00

	A33er Official)				JO.2013 11. 4 1
Folke Bernadottes	svei 4				
13.1 Prisforespør	sel parkett og innredningsarbeider (Revisjon: 1)				Side 5 av 6
PEAB AS					
	Andre krav: NB! Må tåle undervarme fra den vannbårne gulvvarmen.				
13.25.1.8	QM5.11 GULVLIST Materiale: Eik - som parkettgulvet ! Underlag: Underlag Overflatebehandling: Overflatebehandling Lokalisering: Overgang vegg/gulv i aller leiligheter Type/profil: Enkel rettkant men med skrå i overkant slik at støv ikke legger seg. Dimensjon: 12x58mm Andre krav: Skal i hovedsak festes i gipsplatevegger, men også noe infesting i betong må påregnes.	m	2 561,00	0,00	0,00
13.25.1.9	QM5.11 GULVLIST (Fellesarealer) Materiale: Eik - som parkettgulvet - ref. foregående post Underlag: Underlag Overflatebehandling: Overflatebehandling Lokalisering: Overgang vegg/gulver med gulvbelegg (vinyl) i fellesarealer Type/profil: Enkel rettkant men med skrå i overkant slik at støv ikke legger seg. Dimensjon: 12x58mm Andre krav: Skal i hovedsak festes i gipsplatevegger, men også noe infesting i betong må påregnes.	m	423,00	0,00	0,00
13.25.1.10	Opsjonspris - legging av varmerør for gulvvarme i plater med spor i - ref foregående post.	m2	1 613,00	0,00	0,00
Sum Vanittal	13 SNEKKERARBEIDER				0,00
Sum Kapittel 13 SNEKKERARBEIDER					0,00

Folke Bernadottesvei 4				
13.1 Prisforespørsel parkett og innredningsarbeider (Revisjon: 1)				
PEAB AS		1		
Sum total			0,00	